


SKALA 1:50

Poziom II piętra - +6,60 m



SYMBOL	RODZAJ PRZEGRODY	GRUBOŚĆ [cm]	CHARAKTERYSTYKA I UWAGI
A	POSADZKA PIĘTRA W POMIESZCZENIACH MOKRYCH		
	plytki gresowe na kleju elastycznym Sopro FF 450	1	
	elastyczna zaprawa uszczelniająca DSF 523		
	preparat gruntujący na podłoża chłonne Sopro GD 749		
	szpachla do uzyskania spadków Sopro AMT 468		
	emulsja przyczepna do szpachli Sopro HE 449		
	wylewka cementowa zbrojona siatką odizolowana od ścian bocznych profilem dylatacyjnym ATLAS z fartuchem ochronnym gr 8 mm	4	B15 siatka śr. 4 mm
	2x folia PE czarna typ 200		
	styropian EPS-100	3	λ = 0,036 W/mK
	2 x folia PE czarna typ 200		
	istniejąca płyta stropowa prefabrykowana z wyrównaniem powierzchni szpachlą do napraw	22	
	istniejący tynk cementowo-wapienny lub sufit podwieszany	2	wg proj. sufitów
B	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA		
	istniejące ocieplenie ze styropianu	10.00	
	istniejąca ściana zewnętrzna prefabrykowana lub z betonu komórkowego	wg rys.	
	tynk cementowo-wapienny po usunięciu istniejących tynków i wyrównaniu podłoża, płytki ceramiczne w pomieszczeniach mokrych	1.5	
C	ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA		
	tynk cementowo-wapienny, płytki ceramiczne w pomieszczeniach mokrych	1.5	
	ściana z cegły kratówki K3 na zaprawie M10	wg rys.	
	tynk cementowo-wapienny, płytki ceramiczne w pomieszczeniach mokrych	1.5	

LEGENDA

	Ściany murowane projektowane
	Ściany istniejące
	Ściany istniejące wyburzane
	Przybory sanitarne do usunięcia
MD	Myjka - dezynfektor

Uwagi:

- Ściany istniejące zwymiarowano w stanie wykończonym, natomiast ściany projektowane w stanie surowym (bez tynków).
- Wyburzenia w ścianie żelbetowej.
- Posadzkę w pomieszczeniach mokrych wykonać z 0,5% spadkiem w kierunku wpustów podłogowych.
- Zestawienia warstw przegród znajdujących się na rysunkach przekrojowych.

Wszelkie zmiany uzgadniać z projektantem

Biuo Projektowe "Art-Factory",s.c.  
arch.Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia  
39-200 Dębica, ul. Powstania Styczniowego 4  
tel-fax +48 14 6813 565  
REGON 691539933  
NIP 872-20-81-549



Przebudowa węzłów sanitarnych na II, III, IV i V piętrze budynku A drugiego pawilonu szpitalnego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Lokalizacja  
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4, dz. nr 2294/6 obr. 3  
Inwestor  
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli  
Adres Inwestora  
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

Branża  
ARCHITEKTURA  
PROJEKT BUDOWLANY

Przekrój A-A

Projektował mgr inż. architekt Paweł Spędzia Podpis  
UAN-7342/424/94

Opracował Podpis

Sprawdził mgr inż. architekt Jan Spędzia Podpis  
1930/59

Data grudzień 2012  
Skala Jak zaznaczono Nr proj. 18/2012

AB5