

UWAGI I OZNACZENIA

istn. piony kanalizacji sanitarnej

proj. kanalizacja sanitarna

2wk-i numeracja istn. pionów wod–kan

2k-p numeracja proj. pionów kanalizacyjnych

Średnice nieopisanych podejść kanalizacyjnych, wody zimnej i wody ciepłej do przyborów sanitarnych :

	kanalizacja	w.z. i c.w.u.
umywalka, bidet	40	2x16x2,2
zlew, zlewozmywak	50	2x16x2,2
wanna, natrysk	50	2x20x2,8
ustęp	110	16x2,2
pisuar	50	16x2,2
zawór czerpalny	–	2x16x2,2
wpust podłogowy	50	–
wpust podłogowy na gruncie	110	–

Ścieki kanalizacyjne z misek ustępowych muszą być odprowadzane oddzielnym podejściem wprowadzane do trójnika na pionie zlokalizowanym poniżej wszystkich innych podłączeń podejść kanalizacyjnych z danej kondygnacji.
Norma PN–92/B–01707 dopuszcza przy odprowadzaniu ścieków z danej kondygnacji wspólne podejście odprowadzające ściekI innych przyborów włączone jdo pionu 0,7 m poniżej podejścia z miski ustępowej.

Wszelkie zmiany uzgadniać z projektantem

Biuro Projektowe "Art-Faktory",s.c.
arch.Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia
39-200 Dębica, ul. Powstania Styczniowego 4
tel-fax +48 14 6813 565
REGON 691539933
NIP 872-20-81-549

Przebudowa węzłów sanitarnych na **II, III, IV** i V piętrze budynku A drugiego pawilonu szpitalnego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Lokalizacja
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
Inwestor
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
Adres Inwestora
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

Branża KANALIZACJA SANITARNA
PROJEKT WYKONAWCZY

Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej.

Projektował mgr inż. Wioletta Spędzia Podpis
NBUA-7342/62/98

Opracował Podpis

Sprawdził mgr inż. Janusz Mitek Podpis
PGVIII/7342/118/93

Data GRUDZIEŃ 2012 Rys.5
Skala Nr proj. 18/2012