

UWAGI I OZNACZENIA

proj. kan. san. prowadzona na poziomie przedmiotowej kondygnacji

proj. kan. san. prowadzona pod stropem przedmiotowej kondygnacji

2wk-i — numeracja istn. pionów wod–kan

484 — miejsce przebicia przez strop

U	Umywalka
U1	Umywalka d/n
M	Miska ustępowa
M1	Miska ustępowa d/n
N	Natrysk, brodzik stalowy wtopiony w posadzkę
N1	Natrysk, brodzik stalowy wtopiony w posadzkę d/n
N-k	Natrysk, kabina
Zc	Zawór czerpalny
B	Bidet
M(d)	Miska ustępowa dla dzieci
Kr	Wpust podłogowy
Z	Zlew
Zl	Zlewozmywak jedno- lub dwukomorowy
Ma	Macerator do pieluch i basenów typ VERNACARE 2020

Średnice nieopisanych podejść kanalizacyjnych, wody zimnej i wody ciepłej do przyborów sanitarnych :

	kanalizacja	w.z. i c.w.u.
umywalka, bidet	40	2x16x2,2
zlew, zlewozmywak	50	2x16x2,2
wanna, natrysk	50	2x20x2,8
ustęp	110	16x2,2
pisuar	50	16x2,2
zawór czerpalny	–	2x16x2,2
wpust podłogowy	50	–
wpust podłogowy na gruncie	110	–

Wszelkie zmiany uzgadniać z projektantem

Biuro Projektowe "Art-Faktory" s.c.
arch.Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia
39-200 Dębica, ul. Powstania Styczniowego 4
tel-fax: +48 14 6813 565
REGON 691539933
NIP 872-20-81-549

Przebudowa węzłów sanitarnych na II, III, IV i V piętrze budynku A drugiego pawilonu szpitalnego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Lokalizacja
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
Inwestor
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
Adres Inwestora
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

Branża: KANALIZACJA SANITARNA

PROJEKT WYKONAWCZY

Rzut IV piętra - Oddział okulistyczny

Projektował mgr inż. Wioletta Spędzia — Podpis
NBUA-7342/62/98

Opracował — Podpis

Sprawdził mgr inż. Janusz Mitek — Podpis
PGWII/7342/118/93

Data: GRUDZIEŃ 2012 — Rys.4
Skala: 1 : 50 — Nr proj. 18/2012