



RZUT STROPU NAD KLATKĄ SCHODOWĄ

skala 1:50




RZUT DACHU NAD KLATKĄ SCHODOWĄ


skala 1:50



Przekrój B-B




Przekrój C-C




UWAGI:
1. Materiał:
Beton C20/25 (B25)
- klasa wytrzymałości na ściskanie (C) wg PN-EN206-1
Stal zbrojeniowa B500SP
Drewno klasy C24

- Zamówienia oraz wyburzenia wykonać z projektem architektury w przypadku rozbieżności powiadomić projektanta
- Wymiary podano w cm
- Wykonanie jakichkolwiek otworów poza zaznaczonymi na rysunku wymaga uzyskania zgody projektanta konstrukcji
- Wyburzenia należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną pod ciągłym nadzorem osoby uprawnionej
- Wszystkie projekty branżowe rozpatrywać łącznie.
- W przypadku rozbieżności należy zwrócić się do projektanta.
- Przed przystąpieniem do prac należy zweryfikować wszystkie wymiary.
- Podczas prac nie należy używać ciężkiego sprzętu udarowego , używając w możliwie szerokim zakresie pił dociecia betonu.
- Materiał nowo wbudowywany należy dostarczać a rozbiórkowy usuwać w miarę postępu robót nie dopuszczając do nadmiernego obciążenia stropów.
- Do tynkowania ścian , w celu uniknięcia pęknięć i zarysowań należy przystąpić po wykonaniu wszystkich przeboi oraz docelowym wykonaniu podłóży na stropach
- Przebiecia przez istniejący strop należy lokalizować tak aby w żaden sposób nie naruszać żeber nośnych istniejącego stropu
- Przed wykonaniem wymiarów w więźbie dachowej należy ją podstępować
- Elementy z drewna iglastego klasy wyrzyn. C24 (sosna, świerk) wg. PN-EN-238:2004 (co odpowiada klasie sortowniczej KS wg PN-82/D-94/021)
- Wilgotność drewna konstrukcyjnego nie powinna przekraczać 18% wg PN-B/03150:2000
- Wszystkie elementy konstrukcyjne z drewna powinny być zabezpieczone środkami trójfunkcyjnymi zwalczającymi zagrożenia: ogień, owady oraz grzyby i pleśnie (np. Fobos M-4)

Przekrój A-A



LOKALIZACJA



ROZPOWISZCZNIENIE I KOPIOWANIE DOZWOLONE ZA PISEMĄ ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE WG USTAW O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POJEDYNCZYCH (Dz.U. Nr 80 poz. 504 z 2000r.)				
BIURO PROJEKTOW SŁUŻBY ZDROWIA PRO-MEDICUS sp. z o.o.				
BRANŻA	KONSTRUKCJA	SYMBOL	110-SOR-IP-PW-IL-1P	NR RYS.
INWESTOR	SP ZOZ POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI			
ADRES	37-450 STALOWA WOLA, UL. STASZCJA 4			
NAZWA	DOSTOSOWANIE POMIESZCZENI SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO W POWIATOWYM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM			
INWESTYCIJ	DO WYMOSÓW SANITARNYCH I PRANICZNYCH			
ADRES	37-450 STALOWA WOLA, UL. STASZCJA 4			
INWESTYCIJ	DZ. NR 2294/6 OBR. 3			
TEMAT	KONSTRUKCJA PROJEKT WYKONAWCZY			SKALA 1:50 / 1:25
TREŚĆ	PAWILON I - RZUT STROPU NAD KLATKĄ SCHODOWĄ - - RZUT WIĘZBY DACHOWEJ NAD KLATKĄ SCHODOWĄ - PLAN WYBURZEŃ I ZAMUROWAN			DATA 02.2016
PROJEKTANT	MAP/0009/POK/006	OPRACOWAŁ	SPRAWDZIŁ	MAP/0009/POK/006
MGR INŻ. ROBERT BUCZEK	ZESPOL			MGR INŻ. A. CHOLEWA-JUSZCZYK