




ROZBUDOWA 2
PLAN DESKOWANIA STROPODACHU
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYSOKIEGO PARTERU
SKALA 1:50



ROZBUDOWA 1
PLAN DESKOWANIA STROPODACHU SZYBU WINDOWEGO
SKALA 1:50



LEGENDA



ELEMENTY ŻELBETOWE

ZAMUROWANIA Z CEGŁY PEŁNEJ KL.20 NA ZAPRAWIE CEM-PIAP WG OPISU NA RZUCIE

ROZBUDOWA 1 PAVILION I

ROZBUDOWA 2

UWAGI:

Materiał:

Beton C20/25 (B25)

- klasa wytrzymałości na ściskanie (C) wg PN-EN206-1

Stal zbrojeniowa B500SP (EPSTAL)


A-I (St3S) tylko średnica 8mm

Stal profilowa S235JR

1. Otulina: strop 2.0cm
belki 3.0cm
slupy 3.0cm
2. Wymiary podano w cm, rzędne w m
3. Kołowy wklejane należy osadzać zgodnie z instrukcją producenta
4. Przed przystąpieniem do prac należy zweryfikować wszystkie wymiary
5. Wykonanie jakichkolwiek otworów poza zaznaczonymi na rysunku wymaga uzyskania zgody projektanta konstrukcji
6. Wszystkie projekty branżowe rozpatrywać łącznie.
7. W przypadku rozbieżności należy zwrócić się do projektanta.
7. Przekroje konstrukcyjne pokazano na rysunku 110-SOR-IP-PW-4I-IP-4

ROZPOWŚZECZNIANIE I KOPLOWANIE DOZWOLONE ZA PISEMĄ ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POWIATOWYCH
(Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)

BIURO PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA PRO - MEDICUS sp z oo.



BRANŻA	KONSTRUKCJA	SYMBOL	110-SOR-IP-PW-4I-IP	NR RYS.	3
INWESTOR	SP ZDZ POMIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI				
ADRES	37-450 STALOWA WOLA, UL. STASZICA 4				
NAZWA INWESTYCJI	DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO W POMIATOWYM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W STALOWEJ WOLI DO WYMAGÓW SANITARNYCH I PRAWNYCH				
ADRES INWESTYCJI	37-450 STALOWA WOLA, UL. STASZICA 4 DZ. NR 2294/6 OBR. 3				
TEMAT	KONSTRUKCJA PROJEKT WYKONAWCZY				
TREŚĆ	PAWILION I PLAN DESKOWANIA STROPODACHU				
PROJEKTANT	MAP00909POCK006	OPRACOWAŁ	SFRAMWIZJE	MAP00909POCK006	
MGR INŻ. ROBERT BUZCEK	ZESPÓŁ	MGR INŻ. A. CHOLEWA-JUSZCZAK			