Belka B-1.9 szt.1
skala 1:25 Cgórne=5.0cm



Przekrój A-A
skala 1:25





PRZEKRÓJ 9-9



PRZEKRÓJ 10-10





ELEMENT		PRĘTY ZBROJENIOWE								
Nazwa	Szt.	Nr pręta	Średnica	Długość	Liczba w 1 elemencie	Liczba ogółem	Długość łączna [m] A-I	Długość łączna [m] B500SP (EPSTAL)		
			[mm]	[cm]	[szt.]	[szt.]	6	8	12	16
B-1.8	1	28	12	789	2	2			15,8	
		29	12	729	4	4			29,2	
		30	16	270	1	1				2,7
		15	8	128	28	28		35,8		
B-1.9	1	31	12	355	1	1			3,6	
		32	12	295	1	1			3,0	
		33	12	530	2	2			10,6	
		34	12	500	3	3			15,0	
		35	12	275	2	2			5,5	
		36	12	622	1	1			6,2	
		37	12	562	1	1			5,6	
		38	12	788	2	2			15,8	
		39	12	758	2	2			15,2	
		15	8	128	32	32		41,0		
		40	8	110	6	6		6,6		
		41	8	160	10	10		16,0		
		66	6	32	6	6	1,9			
B-1.12	1	45	12	425	2	2			8,5	
		46	12	365	1	1			3,7	
		15	8	128	13	13		16,6		
B-1.13	2	63	12	533	2	4			21,3	
		64	16	461	3	6				27,7
		65	8	132	19	38		50,2		
Długość ogółem					[m]		1,9	166,2	158,8	30,4
Masa jednostkowa					[kg/m]		0,222	0,395	0,888	1,580
Masa					[kg]		0,4	65,6	141,0	48,0
MASA OGÓŁEM					[kg]			255,0		

Belka B-1.13 szt.2
skala 1:25 Cgórne=3.0cm





PRZEKRÓJ 13-13





Belka B-1.12 szt.1
skala 1:25 Cgórne=5.0cm





PRZEKRÓJ 12-12



Belka B-1.8 szt.1
skala 1:25 Cgórne=5.0cm





PRZEKRÓJ 8-8





UWAGI:
1. Materiał:
   Stal zbrojeniowa B500SP (EPSTAL)
   A-I (St3S) tylko Ø6
   Beton C20/25
2. Otulina górna dla belek wg rysunku , dolna 3 cm, boczna 2,5cm.
   Dla zachowania właściwej otuliny zbrojenia, pręty układać na podkładkach dystansowych
3. Układanie i pielęgnacja betonu zgodnie ze sztuka budowlaną
4. Wymiary podano w cm.
5. Wymiary gięcia prętów podano po zewnętrznym obrysie pręta
6. Średnica gięć prętów wg PN-B-03264:2002

ROZPOWSZECHNIANIE I KOPIOWANIE DOZWOLONE ZA PISEMNĄ ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
(Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)

BIURO PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA PRO-MEDICUS SP. Z O.O.

BRANŻA	KONSTRUKCJA	SYMBOL	110-SOR-IP-PW-II-1P	NR RYS. 15
INWESTOR	SP ZZOZ POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI			
ADRES	37-450 STALOWA WOLA, UL.STASZICA 4			
NAZWA INWESTYCJI	DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO W POWIATOWYM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W STALOWEJ WOLI DO WYMOGÓW SANITARNYCH I PRAWNYCH			
ADRES INWESTYCJI	37-450 STALOWA WOLA, UL.STASZICA 4 DZ. NR 2294/6 OBR. 3			
TEMAT	KONSTRUKCJA PROJEKT WYKONAWCZY			SKALA 1:25
TREŚĆ	PAWILON I ZBROJENIE BELEK B-1.8, B-1.9, B-1.12, B-1.13			DATA 02.2016
PROJEKTANT	MAP/0009/POOK/06	OPRACOWAŁ		SPRAWDZIŁ MAP/0090/POOK/10
MGR INŻ. ROBERT BUCZEK		ZESPÓŁ		MGR INŻ. A. CHOLEWA-JUSZCZYK