

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

Kod CPV : 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej oraz obiektów użyteczności publicznej

Obiekt : Drogi i parkingi na terenie Szpitala

Adres : Stalowa Wola ul. Staszica 4

Parking w rejonie Oddziału Dermatologicznego

Kod CPV : 45223300-9 Parkingi

Inwestor : Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
ul. Staszica 4 Stalowa Wola

Budowa : Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
Obiekt : Drogi i parkingi na terenie Szpitala
Adres : Stalowa Wola ul. Staszica 4

Parking w rejonie Oddziału Dermatologicznego

Data : 2017-06-23

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
-----	------------------------------------	-------	-------------

A. ELEMENT : Roboty drogowe

1. KNR 231-0813-03-00 IGM Warszawa	37,000 m
Rozebrawanie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	
Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne
	37 = 37,000
	Razem obmiar = 37,000

2. KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa	197,500 m2
Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm z wywozem gruntu na własne wysypisko Wykonawcy	
Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne
	5*5+7,5*5+22,5*6 = 197,500
	Razem obmiar = 197,500

3. KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa	197,500 m2
Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: ponad 20 cm - dodatek za każde 5 cm z wywozem gruntu na własne wysypisko Wykonawcy	
Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne
	197,5 = 197,500
	Razem obmiar = 197,500

4. KNR 231-0103-02-00 IGM Warszawa	192,500 m2
Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: III-IV	

5. KNR 231-0401-02-00 IGM Warszawa	89,500 m
Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.III-IV	
Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne
	5*5+7,5+2*6+22,5+22,5 = 89,500
	Razem obmiar = 89,500

6. KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa	6,713 m3
Ławy pod krawężniki: betonowe zwykłe	
Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne
	0,3*0,25*89,5 = 6,713
	Razem obmiar = 6,713

7. KNR 231-0403-01-00 IGM Warszawa	67,000 m
Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce piaskowej	
Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne
	5*5+7,5+2*6+22,5 = 67,000
	Razem obmiar = 67,000

8. KNR 231-0403-01-00 IGM Warszawa	22,500 m
Krawężniki betonowe leżące, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce piaskowej	
Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne
	22,5 = 22,500
	Razem obmiar = 22,500

Parking w rejonie Oddziału Dermatologicznego

Data : 2017-06-23

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
-----	------------------------------------	-------	-------------

9. KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa		197,350 m2	
Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm			
	<i>Opis pozycji obmiaru</i>	<i>Wyrażenie arytmetyczne</i>	<i>Wynik</i>
			197,35 = 197,350
			Razem obmiar = 197,350

10. KNR 231-0511-04-00 IGM Warszawa		135,000 m2	
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce z grysu łamanego 3 mm			
	<i>Opis pozycji obmiaru</i>	<i>Wyrażenie arytmetyczne</i>	<i>Wynik</i>
			22,5*6 = 135,000
			Razem obmiar = 135,000

11. KNR 231-0511-01-00 IGM Warszawa		62,500 m2	
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce z grysu łamanego. Kostka używana dostawa Inwestora			
	<i>Opis pozycji obmiaru</i>	<i>Wyrażenie arytmetyczne</i>	<i>Wynik</i>
			2,5*5*5 = 62,500
			Razem obmiar = 62,500