



PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ A-A



LEGENDA

- Ściany murowane projektowane
- Ściany istniejące
- Ściany istniejące wyburzane

SKALA 1:50

- Uwagi:
- Poziomy parapetów okiennych podano od poziomu posadzki.
 - Posadzkę w pomieszczeniach mokrych wykonać z 0,5% spadkiem w kierunku wpustów podłogowych.
 - Na ścianach wokół umywalk wykonać fartuch z płytek ceramicznych szer. 0,6 m, na wysokość 2 m.
 - Ściany działowe zbroić co 3 warstwy cegieł bednarką ze stali ocynkowanej, którą należy kotwić w ścianach nośnych lub w słupach.
 - Wymiana warstw sufitu w kuchni po wcześniejszym zerwaniu istniejącego tynku. Nowe warstwy wykończeniowe wg technologii firmy STO (lub równoważne - patrz - opis techniczny)
 - Wymiana warstw posadzki po wcześniejszym przygotowaniu istniejącego podłoża poprzez grodzkowanie w celu uzyskania dobrej przyczepności kleju. Przygotowanie podłoża pod płytki gresowe oraz klej wg technologii firmy Sopro (lub równoważne).

Wszelkie zmiany uzgadniać z projektantem

Biuro Projektowe "Art-Faktory", s.c.
arch. Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia
39-200 Dębica, ul. Powstania Styczniowego 4
tel-fax +48 14 6813 565
REGON 691539933
NIP 872-20-81-549



Dostosowanie pomieszczeń Kuchni Głównej Szpitalnej do obowiązujących przepisów na parterze Pierwszego Pawilonu Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
Lokalizacja
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4, dz. nr 2294/6 obr. 3
Inwestor
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
Adres Inwestora
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
Branża
ARCHITEKTURA
PROJEKT BUDOWLANY

Przekroje

Projektował mgr inż. architekt	Paweł Spędzia	Podpis
UAN-7342/424/94		
Opracował		Podpis
Sprawił mgr inż. architekt	Jan Spędzia	Podpis
1930/59		
Data	luty 2012	AB3
Skala	1 : 50	Nr proj. 01/2012