Istniejący kanał wentylacyjny prowadzony pod stropem

Projektowany kanał 1000x630 L=4,5m do zamontowania przed zabudową szachtu do odporności EI120. Pod stropem parteru oraz nad podłogą 2. piętra do zamontowania klapy p.poż z siłownikiem 24V. Klapy do obróbki Conliteml 120. Wymiar kanału potwierdzić na etapie wykonastwa. Klapy zasilić wg odrębnego opracowania (niezależna inwestycja dla piętra 2). Zejście kanałów do maszynowni na poziomie piwnicy

Projektowany kanał 800x630 L=4,5m do zamontowania przed zabudową szachtu do odporności EI120. Pod stropem parteru oraz nad podłogą 2. piętra do zamontowania klapy p.poż z siłownikiem 24V. Klapy do obróbki Conliteml 120. Wymiar kanału potwierdzić na etapie wykonastwa. Klapy zasilić wg odrębnego opracowania (niezależna inwestycja dla piętra 2). Zejście kanałów do maszynowni na poziomie piwnicy

Klapę podłączyć do istniejącego wyjścia z szachtu pod stropem piętra 1. Klapa do obróbki Conliteml 120. Wymiar kanału potwierdzić na etapie wykonastwa

LEGENDA:

- Kanał nawiewny
- Kanał wywiewny
- Kanał wywiewny – sanitariaty
- Kanał wywiewny – technologiczny
- Kanały do przedłużenia na potrzeby innych pięter
- EI 120 Obudowa p.poż Conlit lub promat
- Kanał typu flex
- Anemostst nawiewny
- NH Nawiewnik HEPA13 z ruchomymi dyszami
- KH Ktarta higieniczna wyciągowa
- NW Nawiewnik wirowy
- WW Wywiewnik wirowy
- Kp Klapa pożarowa prostokątna
- Kp Klapa pożarowa okrągła
- Zp Zawór pożarowy EI120
- P Przepustnica okrągła
- R Regulator okrągły CAV-R
- P Przepustnica prostokątna
- R Regulator prostokątny CAV-E
- Wentylator kanałowy
- Tłumik okrągły
- Tłumik prostokątny
- Kratka transferowa w drzwiach
- Nawiewnik okienny o wydatku 50 m3/h

Zakres:

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE KKAD Sp. z o.o.

KKAD Sp. z o.o.
ul. Ludwika Zejsznera 31-231 KRAKÓW
www.kkad.pl e-mail:biuro@kkad.pl
tel. 695 827 800
NIP: 9452194561 KRS: 0000017535 REGON: 364417606

INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ POMORSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI
ul. STASZICA 4 , 37-450 STALOWA WOLA

NAZWA INWESTYCJI:
ROZBUDOWA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII NA I PIĘTRZE BUDYNKU PAWILONU DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWEGO POMORSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI – PROJEKT WYKONAWCZY

ROZP. PIĘTRA 1 – WENTYLACJA MECHANICZNA

PROJEKTOWAŁ/	NR PROJEKTU 1767/2017		
mgr inż. Adam Lal	MAP/0223/POOS/11	BRANŻA	SANITARNA
		STADIUM	PW
		DATA	8.2017
		SKALA	1:50
		NR RYS.	W2.2