





Widok A



Widok B



## SKALA 1:50

- LEGENDA TYPÓW ŚCIAN
- Ściany gipsowo-kartonowe - projektowane
  - Wyburzenia
  - Ściany istniejące, ściany wg. proj. pierwotnego
  - Zakres opracowania
  - Ścianka gipsowa nie zamknięta płytą od wskazanej strony, uzupełnić 2x 1,25 cm do parametrów EI30
  - wk Piony wodne i kanalizacyjne
  - co Piony centralnego ogrzewania
  - wgwm Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie
  - sieć strukturalna, gwarantowana
  - telefon
  - gniazdko elektryczne zwykłe

- Uwagi:
- Posadzkę w pomieszczeniach mokrych wykonać z 0,5% spadkiem w kierunku wpustów podłogowych.
  - Przewody wentylacji grawitacyjnej prowadzić rurami typu spiro nad sufitami podwieszanymi, wentylację wspomaganą wentylatorami kanałowymi.
  - Zestawienie warstw przegród znajduje się w opisie technicznym.
  - Toaletę dla osób niepełnosprawnych należy wyposażyć w miskę ustępową, umywalkę uchylną, uchwyty przy misce ustępowej i przy umywalce stałe i ruchome. Uchwyty wchodzące w pole manewrowe wózka wykonać jako uchylne.
  - We wszystkich pomieszczeniach warstwy wylewki nad izolacją termiczną odizolować od ścian taśmą styropianową szerokości 0,8 cm.
  - Drzwi oznaczone literą "c" wyposażone w samozamykacz.

Wszelkie zmiany uzgadniać z projektantem

Biurowisko Projektowe "Art-Faktory" s.c.  
arch. Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia  
39-200 Dębica, ul. Powstańca Styczniowego 4  
tel./fax +48 14 6813 565  
REGON 691539933  
NIP 872-20-81-549

Projekt zmian do decyzji pozwolenia na budowę nr 185/2004 z dnia 26.11.2004 - Dział Analiz na kondygnacji Parteru Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4, dz. nr 2294/6 obr. 3

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

Adres Inwestora  
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

BRANŻA ARCHITEKTURA

Projekt Budowlany

## Rzut Parteru

Projektował mgr inż. architekt UAN-7342/424/94	Podpis Paweł Spędzia
Opracował	Podpis
Sprawdził mgr inż. architekt 1930/59	Podpis Jan Spędzia
Data Skala 1 : 50	listopad 2014 Nr proj. 13/2014

Zestawienie Pomieszczeń Działu Analiz			
Nr	Nazwa	Pow.	Wykończenie posadzki
0.19	Komunikacja Wewnętrzna	15.19 m <sup>2</sup>	gres
0.21	Sala Operacji i Dokumentacji	47.11 m <sup>2</sup>	gres
0.22	Pokój do Rozmów	13.56 m <sup>2</sup>	gres
0.23	Toaleta personelu	4.41 m <sup>2</sup>	gres
0.24	Toaleta niepełnosprawnych	5.03 m <sup>2</sup>	gres
0.26	Pomieszczenie techniczne	6.37 m <sup>2</sup>	gres
0.27	Pom. socjalne z szatnią	10.15 m <sup>2</sup>	gres
		101.82 m <sup>2</sup>	