


PRZEKRÓJ A-A



Uwagi:

1. Posadzki w pomieszczeniach mokrych wykonać z 0,5% spadkiem w kierunku wpustów podłogowych.
2. Przewody wentylacji grawitacyjnej prowadzić rurami typu spiro nad sufitami podwieszanymi, wentylacje wspomagane wentylatorami kanałowymi.
3. Zestawienie warstw przegród znajduje się w opisie technicznym.
4. Toaletę dla osób niepełnosprawnych należy wyposażać w miskę ustępową, umywalkę uchylną, uchwyty przy misce ustępowej i przy umywalce stałe i ruchome. Uchwyty wchodzące w pole manewrowe wózka wykonać jako uchylne.
5. We wszystkich pomieszczeniach warstwy wylewki nad izolacją termiczną odizolować od ścian taśmą styropianową szerokości 0,8 cm.


SKALA 1:50

LEGENDA TYPÓW ŚCIAN


- Ściany gipsowo kartonowe - projektowane
- Wyburzenia
- Ściany istniejące, ściany wg. proj. pierwotnego
- Zakres opracowania
- Ścianka gipsowa nie zamknięta płytą od wskazanej strony, uzupełnić 2x 1,25 cm do parametrów EI30

Wszelkie zmiany uzgadniać z projektantem

PRZEKRÓJ B-B



PRZEKRÓJ C-C



Biuro Projektowe "Art-Faktory", s.c. arch. Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia 39-200 Dębica, ul. Powstania Styczniowego 4 tel-fax +48 14 6813 565 REGON 691539933 NIP 872-20-81-549		
Projekt zmian do decyzji pozwolenia na budowę nr 185/2004 z dnia 26.11.2004 - Dział Analiz na kondygnacji Parteru Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli Lokalizacja 37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4, dz. nr 2294/6 obr. 3 Inwestor Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli Adres Inwestora 37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4 Branża ARCHITEKTURA		
Projekt Budowlany		
Przekroje		
Projektował mgr inż. architekt UAN-7342/424/94	Paweł Spędzia	Podpis
Opracował		Podpis
Sprawił mgr inż. architekt 1930/59	Jan Spędzia	Podpis
Data Skala 1 : 50	listopad 2014	AB-2 Nr proj. 13/2014