

IV piętro - Zestawienie pomieszczeń		
Numer	Nazwa	Pow.
5/1	Hall	41.2 m²
5/1a	Pracownia ekokardiograficzna	15.3 m²
5/2	Gab. lekarski + pokój zebrań	35.6 m²
5/4	Intensywna opieka kardiologiczna	84.7 m²
5/6	Pracownia EKG	19.8 m²
5/9	Pracownia USG	20.3 m²
5/10	Pokój pielęgniarek	12.2 m²
5/11	Natrysk	4.5 m²
5/12	Przedsionek	2.9 m²
5/13	Sala 3 łóżka	20.6 m²
5/14	Sala 3 łóżka	20.6 m²
5/15	Sala 3 łóżka	20.4 m²
5/16	Sala 3 łóżka	20.1 m²
5/17	Pracownia prób czynnościowych	34.9 m²
5/18	Sala 3 łóżka	20.4 m²
5/20	Sala 3 łóżka	21.1 m²
5/21	Sala 3 łóżka	20.8 m²
5/22	Sala 3 łóżka	20.2 m²
5/23	Brudownik	6.8 m²
5/24	Hall	29.8 m²
5/25	Sala 3 łóżka	20.0 m²
5/26	Sala 1 łóżko	11.5 m²
5/26a	W.C.	2.7 m²
5/27	Sala 1 łóżko	11.5 m²
5/27a	W.C.	2.7 m²
5/28	Pokój zab. pielęgn.	13.5 m²
5/29	Punkt pielęgniarski	7.4 m²
5/30	Pokój salowych	10.7 m²
5/30a	Natrysk	2.4 m²
5/30b	W.C.	3.8 m²
5/31	Łazienka ch.	9.7 m²
5/31a	Natrysk	4.1 m²
5/31b	W.C.	2.4 m²
5/32	Brudownik	8.0 m²
5/33	Przedsionek	7.7 m²
5/33a	Natrysk	1.6 m²
5/33b	W.C.	4.4 m²
5/34	Sala 3 łóżka	20.2 m²
5/35	Gabinet pielęgn. oddz.	20.4 m²
5/36	Dyżurka lekarzy	20.1 m²
5/37	Sekretariat med.	21.4 m²
5/37a	Pokój ordynatora	20.1 m²
5/38	Kuchenka	13.8 m²
5/39	Zmywalnia	13.3 m²
5/40	Magazyn bielizny czystej	2.7 m²
5/41	Przedsionek	5.8 m²
5/42	Magazyn porz.	3.2 m²
5/43	Korytarz	134.5 m²
K1	Klatka schodowa	21.5 m²
K3	Klatka schodowa	21.5 m²
		914.8 m²

Uwagi:

1. Należy zwiększyć szerokość spoczników poprzez przebudowę istniejących balustrad.
2. Istniejące parapety wewnętrzne drewniane w klatkach schodowych należy wymienić na parapety z konglomeratów marmurowych. Parapet powinien wystawać poza lico ściany maksymalnie 1 cm.
3. Przejście istniejącego, nieczynnego kanału wentylacji mechanicznej przez granicę stref pożarowych należy zasłepić płytami gipsowo-kartonowymi GKF REI 120.

LEGENDA:

- Ściany istniejące
- Ściany (zamurowania) murowane projektowane
- Ściany wyburzane
- Elementy wyburzane



Wszelkie zmiany uzgadniać z projektantem

Biuro Projektowe "Art-Faktory" s.c.
arch.Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia
39-200 Dębica ul. 1 Powst. Styczn. 4
tel./fax +48 14 681 35 00
REGON 691539930
NIP 872-20-81-549

Dostosowanie Drugiego Pawilonu Powstowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli tj. budynków A, B i B1 do obowiązujących przepisów pprzeciwpożarowych.

Lokalizacja
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4, dz nr 2294/6 obr.3

Inwestor
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

Adres inwestora
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

Branża
ARCHITEKTURA

PROJEKT WYKONAWCZY

Rzut IV piętra

Projektował
mgr inż. architekt Paweł Spędzia
UAN-7342/424/94
Podpis

Opracował
Podpis

Sprawdził
mgr inż. architekt Jan Spędzia
1930/59
Podpis

Data Październik 2011
Skala 1 : 100
AW-6
Nr proj. 08/2011