TRANSPORT URZĄDZEŃ
dotyczy :
- Rezonansu Magnetycznego
- Tomografu Komputerowego

- planowana trasa dostarczenia urządzeń

- obszar posadzki z wykonaniem izolacji wzmocnionej

SKALA 1:50

LEGENDA TYPÓW ŚCIAN

- Ściany gipsowo kartonowe - projektowane
- Ściany murowane projektowane
- Ściany istniejące
- Zakres opracowania
- wk — Piony wodne i kanalizacyjne
- co — Piony centralnego ogrzewania
- sieć strukturalna
- telefon
- instalacja przyzywowa
- instalacja głośnikowa
- wyrzut helu

OAV - punkt podłaczenia gazów medycznych w kolejności tlen, powietrze, próżnia
OAV1 - j.w przystosowane do pracy w polu elektromagnetycznym
SZSI - skrzynka zaworowo sygnalizacyjno informacyjna (gazów medycznych0
NG3 - sygnalizator stanu gazów medycznych

Uwagi:

1. Posadzkę w pomieszczeniach mokrych wykonać z 0,5% spadkiem w kierunku wpustów podłogowych.
2. Przewody wentylacji grawitacyjnej prowadzić rurami typu spiro nad sufitami podwieszanymi.
3. Zestawienie warstw przegród znajduje się w opisie technicznym.
4. Toaletę dla osób niepełnosprawnych należy wyposażyć w miskę ustępową, umywalkę uchylną, uchwyty przy misce ustępowej i przy umywalce stałe i ruchome.
5. We wszystkich pomieszczeniach warstwy wylewki nad izolacją termiczną odizolować od ścian taśmą styropianową szerokości 0,8 cm.
6. Zabezpieczenia ścian, sufitu i podłogi przed promieniowaniem jonizującym zgodnie z projektem obliczeń osłon (wg wytycznych producenta urządzeń)

Zestawienie pomieszczeń diagnostyki obrazowej

Nr	Nazwa	Pow.	Wykończenie posadzki
1.1	Komunikacja	69.83 m²	PCV
1.3	Pokój badań USG	16.11 m²	PCV antyelektrostatyczna
1.4	Sekretariat 1	6.44 m²	PCV
1.5	Pokój badań USG	17.67 m²	PCV antyelektrostatyczna
1.6	Sekretariat 2	6.51 m²	PCV
1.7	Korytarz	98.85 m²	PCV
1.8	Korytarz	105.26 m²	PCV
1.9	Archiwum	3.88 m²	pcv
1.10	Łazienka pacjenta	3.74 m²	gres
1.11	Wc damski	3.94 m²	gres
1.12	Pom. gosp.	2.12 m²	PCV
1.13	Kabina 1	1.99 m²	PCV
1.14	Kabina 2	2.42 m²	PCV
1.15	Pracownia RTG 1	25.92 m²	PCV antyelektrostatyczna
1.16	Sterownia	15.45 m²	PCV antyelektrostatyczna
1.17	Kabina 1	2.70 m²	PCV
1.18	Kabina 2	2.26 m²	PCV
1.19	Łazienka pacjenta	2.80 m²	gres
1.20	Pracownia RTG 2	28.10 m²	PCV antyelektrostatyczna
1.21	Pracownia mammografii	13.74 m²	PCV antyelektrostatyczna
1.22	Kabina 2	3.39 m²	PCV
1.23	Kabina 1	2.68 m²	PCV
1.24	Pokój socjalny personelu z szatnią	22.60 m²	pcv
1.26	W.C. Personelu	3.28 m²	gres
1.27	Pokój kierownika	14.47 m²	PCV
1.28	Gabinet lekarski	12.35 m²	PCV
1.29	Łazienka	3.02 m²	gres
1.30	Korytarz	28.18 m²	PCV
1.31	Łazienka	3.09 m²	gres
1.32	Pokój Technika	8.47 m²	pcv
1.33	Pokój Opisów	9.82 m²	pcv
1.34	Sterownia TK	8.86 m²	PCV antyelektrostatyczne
1.35	Pracownia tomografii komputerowej	26.75 m²	PCV antyelektrostatyczna
1.36	Pomieszczenie techniczne Tomografii	8.62 m²	PCV antyelektrostatyczna
1.37	Archiwum	5.76 m²	PCV
1.38	Kabina	5.61 m²	PCV
1.39	Przygotowanie pacjenta TK	8.05 m²	PCV
1.41	Pokój iniekcji kontrastu RM	13.52 m²	PCV antyelektrostatyczna
1.42	Kabina	2.83 m²	pcv antyelektrostatyczna
1.43	Pomieszczenie techniczne RM	15.02 m²	PCV antyelektrostatyczna
1.44	Pracownia rezonansu magnetycznego	33.16 m²	PCV antyelektrostatyczna
1.45	Sterownia RM	19.32 m²	PCV antyelektrostatyczna
1.46	Pokój Wybudzeń	13.17 m²	PCV
1.47	Toaleta personelu	4.39 m²	gres
1.48	Rejestracja	13.76 m²	PCV
1.49	Toaleta męska	4.94 m²	gres
1.50	Toaleta niepełnosprawnego	4.77 m²	gres
1.51	Pom. pomocnicze komunikacja wewn.	38.04 m²	
1.52	Poczekalnia	33.77 m²	PCV
		801.40 m²	

Wszelkie zmiany uzgadniać z projektantem

ERBUD

Biuro Projektowe "Art-Faktory",s.c.
arch.Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia
39-200 Dębica, ul. Powstania Styczniowego 4
tel-fax +48 14 6813 565
REGON 691539933
NIP 872-20-81-549

Art-faktory

Projekt zmian do decyzji pozwolenia na budowę nr 185/2004 z dnia 26.11.2004 – Pracownia Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Lokalizacja
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4, dz. nr 2294/6 obr. 3

Inwestor
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

Adres Inwestora
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

Branza ARCHITEKTURA

PROJEKT WYKONAWCZY - ZAMIENNY

Rzut I Piętra

Projektował mgr inż. architekt Paweł Spędzia UAN-7342/424/94 — Podpis

Opracował — Podpis

Sprawdził mgr inż. architekt Jan Spędzia 1930/59 — Podpis

Data lipiec 2014

Skala Jak zaznaczono

AW-2

Nr proj. 09/2014

Legenda elementów wyposażenia:

Lo1 - listwa ochronna na wysokości 20 cm z taśmy akrylowo winylowej, kolor NCS-2500-N
Odb1 - odbojnica wys. 12 cm na wysokości 90 cm, kolor NCS-2500-N
N1 - narożnik zewnętrzny obudowy akrylowo winylowa na wys. 120 cm, kolor NCS-2500-N
Lam - lamperia farba kopolimerowo żywiczna w kolorze NCS-507-Y20R
Win1 - ciepła łatwozmywalna posadzka PCV gr 2 mm, wywinięcie na ściany 10 cm, wyoblenie krawędzi, kolor 1161 0033 0
Win2 - ciepła łatwozmywalna posadzka PCV gr 2 mm, wywinięcie na ściany 10 cm, wyoblenie krawędzi kolor 1161 0034 0
LS-RTG - lampa informująca o zajętości pracowni rentgenowskiej, włącza się w momencie włączenia aparatu
LS-MAMMO - lampa informująca o zajętości pracowni mammograficznej, włącza się w momencie włączenia aparatu
LS-TOMMO - lampa informująca o zajętości pracowni tomograficznej, włącza się w momencie włączenia aparatu
LS-REZO - lampa informująca o zajętości pracowni rezonansu, włącza się w momencie włączenia aparatu