


3/R_1/
SIATKA BEZPIECZEŃSTWA WOKÓŁ ŁĄDOWISKA
ZABEZPIECZENIE PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI

1/R_1/
SCHODY EWAKUACYJNE NA DACH
/ DRUGIE ZEJŚCIE Z ŁĄDOWISKA / PORĘCZ RÓWNA POZIOMOWI ŁĄDOWISKA
WYMIARY ZGODNE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI DLA BUD. S. Z.



UWAGA
1. PILASTRY, GZYSY MIĘDZYPIĘTROWE, GZYSY WIĘNCZĄCY
WG RYSUNKU "DETAL ELEVACJI"
2. BALUSTRY ZEWNĘTRZNE - WG RYSUNKU DETALI

KOLORYSTYKA ELEVACJI
TYNK STRUKTURALNY MALOWANY FARBAMI ELEVACYJNYMI "TERRACOLOR SOL X" -
WG KATALOGU FIRMY "WEBER - TERRANOVA"
- SYSTEM KOLORYSTYCZNY "TERRANOVA SPECTRUM - BARWY KLASYCZNE"
1. ELEWACJE BUDYNKU (PIĘTRA II-III, PARTER - I PIĘTRO ELEWACJI PÓŁNOCNEJ), ELEWACJE
ŁĄCZNIKÓW, PASY MIĘDZYOKIENNE KLATEK SCHODOWYCH,
NADPROŻA OKIEN I PIĘTRA - KOLOR KREMOWO-ZŁOTY L091
2. BONOWANIE PARTERU, I PIĘTRA, PASÓW MIĘDZYOKIENNYCH II-III PIĘTRA,
PILASTRY IV PIĘTRA - KOLOR JASNOBŁY W001
3. ŚCIANY IV PIĘTRA I KOMINY - KOLOR KREMOWO-BIAŁY W001
4. KLATKI SCHODOWE, PILASTRY II-III PIĘTRA - KOLOR BŁĘKITNY N631
TYNK STRUKTURALNY MALOWANY FARBAMI ELEVACYJNYMI "TERRACOLOR SOL X" -
WG KATALOGU FIRMY "WEBER - TERRANOVA"
SYSTEM KOLORYSTYCZNY "TERRANOVA SPECTRUM"
5. GZYSY MIĘDZYPIĘTROWE, GŁOWICE PILASTRÓW III PIĘTRA - KOLOR BŁĘKITNY 510 A
TYNK PODKLADOWY + TYNK DEKORACYJNY "GRAMAPLAST U" -
WG KATALOGU FIRMY "WEBER - TERRANOVA"
6. COKÓŁ BUDYNKU - KOLOR JASNOBRĄZOWY U 30
7. ŚLUSARKA ALUMINIOWA OKIEN I DRZWI, BALUSTRY, WYRZUTNIA WENTYLACYJNA
- LAKIER PROSZKOWY W KOLORZE LAZUROWO-BŁĘKITNYM RAL 5009
8. FASADY PRZESZKŁONE - SZKŁO REFLEKSYJNE BRĄZOWE
9. PILASTRY PARTERU, I PIĘTRA, GŁOWICE PILASTRÓW, GZYSY WIĘNCZĄCY
- ALUMINIUM W KOLORZE NATURALNYM - HUNTER DOUGLAS
(NR 7080 WG KATALOGU "LUXALON - HUNTER DOUGLAS")
10. OKNA PCV - W KOLORZE BIAŁYM

MALOWANIE I NAPRAWA ISTN. ELEVAC.
PO PRACACH BUDOWL. + RUSZTOWANIA
EL. PLN. - 500m² / Σ całości 1800 m²

LEGENDA :

SYSTEM KOLORYSTYCZNY "TERRANOVA SPECTRUM"

WG KATALOGU FIRMY "WEBER -TERRANOVA"

I

II

III

IV

V

L091

N630

W001

N631

510A

WG KATALOGU RAL

VI

VII

RAL 5009

RAL 7004

UWAGA !
NA KOLOROWO oznaczono elementy projektowane
Kolorem NIEBIESKIM oznaczono elementy istniejące stanu surowego
wg inwentaryzacji z 2011R i projektu z 2005r.
/ Projekt z 2005r. w posiadaniu Inwestora, Rys. Inwentaryzacji na płycie CD /
Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie !
Rysunki należy rozpatrywać razem z projektami branżowymi
i częścią opisową
+/- 0,00 = 162,55 m.n.p.m.

REWIZJA NR1 02.2016	ZASTĘPUJE RYSUNEK Z 2011R.: ELEVACJA PÓŁNOCNA RYS. NR 1.EL
1/R_1/ SCHODY EWAKUACYJNE NA DACH / DRUGIE ZEJŚCIE Z ŁĄDOWISKA /	
2/R_1/ OZNAKOWANIE PRZESZKÓD LOTNICZYCH MALOWANIE CZERWONO-BIAŁE	
3/R_1/ SIATKA BEZPIECZEŃSTWA WOKÓŁ ŁĄDOWISKA ZABEZPIECZENIE PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI	
4/R_1/ BARIERKA ZE SKOSEM 1:2 MALOWANIE CZERWONO-BIAŁE	

ELEVACJA PÓŁNOCNA 1:100

ARCHITEKTURA DESIGN PROJECT SERVICE			
ARCH. MAREK MIZERACKI 48-010 KATOWICE, UL. SOWINSKIEGO 1 TEL. FAX: 323202161 664646111 NP 6346151784 - email: mizeracki@op.pl			
INWESTOR :	POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STAŁOWEJ WOLI UL. STASZICA 4; 37-470 STAŁOWA WOLA		
TEMAT :	KOREKTA PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO ŁĄDOWISKA WYNIESIONEGO DLA ŚMIGŁOWCÓW LOTNICTWA RATUNKOWEGO, NAD DACHEM PAVILONU DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWEGO POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STAŁOWEJ WOLI		
TYTUŁ RYSUNKU :	ELEVACJA PÓŁNOCNA	REWIZJA NR1 02.2016	
GŁÓWNY PROJEKTANT :	MGR INŻ. ARCH. MAREK MIZERACKI UPRAWNIENIA NR : 416 / 88	SKALA 1:100	
OPRACOWAŁ :	MGR INŻ. ARCH. PRZEMYSŁAW JANIK MGR INŻ. ARCH. MAGDALENA BINKOWSKA	DATA	02.2016 R.
SPRAWDZIŁ :	MGR INŻ. ARCH. ANDRZEJ NIGBOR UPRAWN. NR : 664 / 86	RYS. NR	1 REL
BRANŻA :	ARCHITEKTURA		

PROJ. ŁĄDOWISKO WYNIESIONE DLA ŚMIGŁOWCÓW LOTNICTWA RATUNKOWEGO
NAD DACHEM NOWEGO PAVILONU POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STAŁOWEJ WOLI
ELEVACJA PÓŁNOCNA