



BUD. "C"

ŁĄCZNIK

BUD. PDZ



SCHEMAT



LEGENDA OZNACZEN ISTN.			
GKO	górna kraweźdź otworu	R	rynna dachowa
DKO	dolna kraweźdź otworu	Rs	rura spustowa
	ściany istniejące		izolacja przeciwwilgociowa
	wyburzenia		szacht lub przebiecie przez strop
	cegła silikatowa		przebiecie przez ścianę
	cegła ceramiczna		izolacja termiczna - styropian
	beton		izolacja termiczna - wełna mineralna
	żelbet		fragment obiektu poza zakresem opracowania
	piasek	26	wymiary elementów konstrukcyjnych i otworów - czcionką pochyloną
	ściany gipsowo-kartonowe	26	wymiary wykończeniowe - czcionką prostą
	stalowa nasada kominowa		wywluki kanalizacyjne Ø16cm

### LEGENDA OZNACZEŃ PROJ.

- PH** proj. pion hydrantu o średnicy DN65 mm  
Przewód zasilający wykonac z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200 o średnicy DN65 mm.  
Instalacja zasilać będzie hydranty typu HWP-52 produkcji GRAS przystosowany do wykorzystania piany i wody przy gaszeniu pożarów z grupy A i B o średnicy Ø 52 mm umieszczony w szafce wolnostojącej przy ścianie pomieszczenia na sprężel p.poz. na poziomie +22.08.

- PK** proj. pion kablowy od partenu / piwnicy do dachu / wym. 600x400 mm --- 5x otworów Ø100mm / wykonac wg PBW INSTALACJI ELEKTR.

- W2** proj. wymiana dźwigu szpitalnego np. f-my "KRAKDŹWIG"  
typ osobowy, MRL G2000AA (03G\_X18), elektryczny, linowy, bezdruktorowy szer. x d. istn. szczytu bez zmian

**UWAGA !**  
Kolorom CZERWONYM oznaczono elementy projektowane wg REWIZJI NR1  
Kolorom SZARYM oznaczono elementy istniejące stanu surowego wg inwentaryzacji z 2011R i projektu z 2005r. / Projekt z 2005r. w posiadaniu Inwestora, Rys. Inwentaryzacji na płycie CD / oraz wykonane wg projektu z 2011r. zgodnie z aktualnym pozwoleniem na budowę.  
Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie !  
Rysunki należy rozpatrywać razem z projektami branżowymi i częścią opisową  
+/- 0,00 = 162,55 m.n.p.m.

**REWIZJA NR1** ZASTĘPUJE RYSUNEK Z 2011R.:  
**02.2016** RZUT I PIĘTRA / FRAGMENT / RYS. NR 1

### RZUT I PIĘTRA / FRAGMENT / 1:100

ARCHITEKTURA DESIGN		PROJECT SERVICE	
ARCH. MAREK MIZERACKI 40-018 KATOWICE ul. SOŁNIEKOWO 1 TEL./FAX: 322552010 60454812 NIP 6340197354 email: mizeracki@op.pl			
INWESTOR :	POWIATOWY SZPITAL SPECJALISTYCZNY W STALOWEJ WOLI UL. STASZICA 4; 37-470 STALOWA WOLA		
TEMAT :	KOREKTA PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO ŁADOWISKA WYNIESIONEGO DLA ŚMIGŁOWCÓW LOTNICTWA RATUNKOWEGO, NAD DACHEM PAWILONU DIAGNOSTYCZNO ZABIEGOWEGO POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI		
TYTUŁ RYSUNKU :	RZUT I PIĘTRA / FRAGMENT /	REWIZJA NR 02.2016	
GŁÓWNY PROJEKTANT :	MGR INŻ. ARCH. MAREK MIZERACKI UPRAWNIENIA NR : 416 / 88		SKALA 1: 100
OPRACOWAŁ :	MGR INŻ. ARCH. PRZEMYSŁAW JANIK MGR INŻ. ARCH. MAGDALENA BINKOWSKA		DATA 02. 2016 R.
SPRAWDZIŁ :	MGR INŻ. ARCH. ANDRZEJ NIGBOR UPRAWN. NR : 664 / 86		RYS. NR <b>R1</b>
BRANŻA :	ARCHITEKTURA		