

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

Kod CPV : 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej oraz obiektów użyteczności publicznej

Obiekt : Drogi i parkingi na terenie Szpitala

Adres : Stalowa Wola ul. Staszica 4

Parking samochodów osobowych w rejonie Pawilonu Diagnostyczno Zabiegowego

Kod CPV : 45223300-9 Parkingi

Inwestor : Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
ul. Staszica 4 Stalowa Wola

Opracował : mgr inż. Stanisław Szymański

Budowa : Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
Obiekt : Drogi i parkingi na terenie Szpitala
Adres : Stalowa Wola ul. Staszica 4

Parking samochodów osobowych w rejonie Pawilonu Diagnostyczno Zabiegowego

Data : 2017-06-23

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
-----	------------------------------------	-------	-------------

A. ELEMENT : Roboty drogowe

1. KNR 231-0813-03-00 IGM Warszawa	7,000 m
Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	
Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne
	7 = 7,000
	Razem obmiar = 7,000

2. KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa	287,500 m2
Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm z wywozem gruntu na własne wysypisko Wykonawcy	
Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne
	2,5*5,0*14+5*22,5 = 287,500
	Razem obmiar = 287,500

3. KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa	112,500 m2
Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: ponad 20 cm - dodatek za każde 5 cm z wywozem gruntu na własne wysypisko Wykonawcy	
Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne
	5*22,5 = 112,500
	Razem obmiar = 112,500

4. KNR 231-0103-02-00 IGM Warszawa	287,500 m2
Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: III-IV	
Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne
	287,5 = 287,500
	Razem obmiar = 287,500

5. KNR 231-0401-02-00 IGM Warszawa	73,000 m
Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.III-IV	
Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne
	22,5+22,5+15+5+5+3 = 73,000
	Razem obmiar = 73,000

6. KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa	5,475 m3
Ławy pod krawężniki: betonowe zwykłe	
Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne
	0,3*0,25*73 = 5,475
	Razem obmiar = 5,475

7. KNR 231-0403-01-00 IGM Warszawa	73,000 m
Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce piaskowej	
Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne
	73 = 73,000
	Razem obmiar = 73,000

Parking samochodów osobowych w rejonie Pawilonu Diagnostyczno Zabiegowego

Data : 2017-06-23

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
-----	------------------------------------	-------	-------------

8. KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 287,500 m2

Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
		287,5 = 287,500
Razem obmiar =		287,500

9. KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa 73,000 m2

Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm do 20 cm (za 5 cm)

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
		73 = 73,000
Razem obmiar =		73,000

10. KNR 231-0511-04-00 IGM Warszawa 73,000 m2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce z gysu łamanego 3 mm

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
		73 = 73,000
Razem obmiar =		73,000

11. KNR 231-0511-01-00 IGM Warszawa 175,000 m2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - szarej, na podsypce piaskowej> Kostka używana dostawa Inwestora

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
		14*5*2,5 = 175,000
Razem obmiar =		175,000