

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



III.2.230/ 25 ZP / 27 /2018

Stalowa Wola dnia 13.02.2018 r.

Wszyscy zainteresowani

dot. :przetargu nieograniczonego na roboty budowlane wraz z dostawą i montażem medycznych modułów zasilających w ramach realizacji zadania pod nazwą Dostosowanie bloku operacyjnego w Szpitalu Stalowej Woli jako element polepszenia świadczonych usług.: ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym UE pod numerem 2018/S 005-006311 w dniu 09/01/2018

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie nr 1.

Jakie parametry techniczne powinny mieć stropy laminarne z recyrkulacją użyte w tym projekcie.


Odp. Zamawiający doprecyzowuje:

- 1) Urządzenie winno posiadać atest higieniczny na strop laminarny z zapisem „do klimatyzacji sal operacyjnych oraz innych pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych w budynkach służby zdrowia”.
- 2) Urządzenie winno posiadać dokumenty potwierdzające badanie przepływu laminarnego strugi powietrza dla oferowanego typu urządzenia.
- 3) Urządzenie powinno umożliwiać montaż kurtyny zapewniającej ukierunkowany przepływ powietrza. Zastosowane kurtyny należy wykonać z bezpiecznego materiału.
- 4) Konstrukcja stropu stabilizując wypływ strugi laminarnej powinna zapewniać większą prędkość powietrza w obszarze stołu operacyjnego (od 0,34 m/s do 0,36 m/s), a mniejszą prędkość w obszarze pozostałym (min.<0,18 m/s).
- 5) Producent stropu winien posiadać certyfikat systemu zarządzania w zakresie „Projektowanie, produkcja i sprzedaż urządzeń i systemów z dziedziny klimatyzacji oraz serwis tych produktów” według EN ISO 9001:2008 lub równorzędnej normy wydanej dla nadawania certyfikatów jakości.
- 6) Urządzenie winno być wykonane na bazie normy DIN 1946-4 lub równoważnej wydanej dla określania parametrów wentylacji wymuszonej w zakresie sal operacyjnych potwierdzonej certyfikatem niezależnej jednostki notyfikującej.
- 7) Wymiary części nawiewnej stropu laminarnego (a x b): 2575 mm x 2575 mm.(wym. max) wykonać ściśle według wymiarów przyjętych w projekcie technicznym - wykonawczym.



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

- 8) Wymiary każdego z dwóch modułów recyrkulacyjnych zlicowanych z powierzchnią nawiewną (a x b): 2575 mm x 980 mm (wym. max) wykonać ściśle według wymiarów przyjętych w projekcie technicznym - wykonawczym.
- 9) Moduły recyrkulacyjne powinny być przystosowane do umieszczenia po dwóch przeciwnych stronach stropu laminarnego – w części sufitowej sali operacyjnej jako integralna część stropu laminarnego.
- 10) Wysokość stropu laminarnego – część nawiewna (h) = 550 mm - 570mm.
- 11) Wysokość stropu laminarnego – moduły recyrkulacyjne (h₁) = 550 mm - 570mm.
- 12) Doprowadzenie powietrza świeżego: od strony modułów recyrkulacyjnych (mieszanie powietrza świeżego i recyrkulacyjnego w obrębie modułu recyrkulacyjnego).
- 13) Ilość modułów recyrkulacyjnych zgodnie z rysunkami w projekcie technicznym - wykonawczym.
- 14) Klasa filtracji powietrza nawiewnego min. H13.
- 15) Filtry HEPA umieszczone poziomo w płaszczyźnie wypływu powietrza nad płótnem laminaryzującym.
- 16) Grubość filtrów HEPA: 90 mm +/- 2 %.
- 17) Moduł recyrkulacyjny posiada klapę uniemożliwiającą przepływ powietrza do sali operacyjnej przez króciec powietrza wyciąganego modułu recyrkulacyjnego w przypadku awarii wentylatora.
- 18) Całkowity przepływ powietrza nawiewanego przy prędkości 0,24 m/s: 5800 m³/h.
- 19) Początkowe opory przepływu na stropie 60 Pa +/- 2 %.
- 20) Urządzenie winno posiadać czujnik oporów przepływu powietrza przez filtry HEPA z pomiarem analogowym ciągłym.
- 21) Urządzenie winno posiadać czujnik uśrednionej temperatury nawiewu.
- 22) Konstrukcja stropu samonośna.
- 23) Konstrukcja stropu wykonana z anodyzowanego aluminium lub ze stali nierdzewnej.
- 24) Urządzenie winno posiadać centralnie otwór do zamocowania lampy operacyjnej. Możliwość dostosowania średnicy otworu do konkretnej lampy operacyjnej.

Pytanie nr 2.

Z uwagi na stopień skomplikowania Inwestycji, rozległy zakres oraz udzielone w dniu 07.02.2018 r. odpowiedzi, prosimy o wydłużenie czasu na przygotowanie oferty do 21.02.2018r.

Odp. Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 22.02.2018 oraz zmianie ogłoszenia zamieszczonego na stronie Zamawiającego w dniu 12.02.2018.

Pytanie nr 3.

W związku z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia prosimy o potwierdzenie, że kosztorysy przedstawione do oferty oraz ilości w nich zawarte nie będą stanowić podstaw do zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wykonania mniejszej ilości prac w stosunku w



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

przedstawionych ilości w kosztorysach.

Odp. Zamawiający będzie postępował zgodnie z zapisami §15 wzoru umowy zawartego w załączniku nr 10 do SIWZ.

Pytanie nr 4.

Prosimy o potwierdzenie, że ilości oraz pozycje zawarte w przedmiarach mogą być dowolnie modyfikowane w kosztorysach ofertowych.

Odp. Wykonawca nie może dowolnie modyfikować przedmiarów tak w zakresie ilości jak i zawartości pozycji do wyliczenia ceny ofertowej. Obowiązują zapisy zawarte w SIWZ w cz. XVII Opis sposobu obliczenia ceny w ust. 6. Zamawiający dopuszcza drobne zmiany w opisie poszczególnych pozycji przedmiarowych, ale tylko na wynikające z zastosowania zamiennych katalogów, a nie zamiennych materiałów, technologii lub urządzeń.

Pytanie nr 5.

Z uwagi na wymóg Zamawiającego o dołączeniu do oferty kosztorysów ofertowych, prosimy o ich przesłanie w formie edytowalnej np. formacie ath. Udostępnione przedmiary w formie pdf są dużym utrudnieniem i znacząco zwiększają czas ich przekonwertowania do formy edytowalnej.

Odp. Zamawiający nie udostępnia edytowalnej wersji przedmiarów.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych.

Z poważaniem

DYREKTOR
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli

Edward Surmacz



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com

