



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



III.2.230/130 ZP/151/2019

Stalowa Wola dnia 26.03.2019 r.

**Wszyscy zainteresowani Postępowaniem
przetargowym Spr. 130 ZP/2019**

dot. przetargu nieograniczonego na Przebudowa i modernizacja energetyczna prosekatorium Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli ogłoszonego w BZP pod numerem Ogłoszenie nr 523652-N-2019 z dnia 2019-03-11 r.

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie nr 1

W projekcie technicznym, oprawy oświetlenia ogólnego zostały zaprojektowane jako oprawy świetlówkowe. W przedmiarze robót zostało dopisane, że oprawy oświetleniowe mają być typu LED. Czy należy przyjąć równoważne oprawy LED, czy może jednak, zgodnie z projektem technicznym, oprawy świetlówkowe?

Odp: Należy przyjąć oprawy świetlówkowe ze źródłami światła typu LED. Oprawy z typowymi źródłami światła rodzaju „świetlówkowe” nie spełniają warunków oszczędności energii przy termomodernizacji obiektu.

Pytanie nr 2

Czy wyłącznik P. poż. ma być "ręczny", czy może jednak należy przewidzieć wyłącznik z cewką wyzwalającą i wyłączać przy pomocy przycisku p. poż., np. z 3 różnych miejsc?

Odp: W opisie technicznym do projektu wykonawczego zapisano, że w celu wyłączenia zasilania w przypadku powstania pożaru przewidziano przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP zasilający przelotowo tablicę TE. PWP stanowić będzie rozłącznik typu FRX 303, 100A umieszczony nad złączem kablowym w podtynkowej skrzynce z przeszklonymi drzwiczkami. Zamawiający podtrzymuje rozwiązanie projektowe wykonania wyłącznika ppoż.

Pytanie nr 3

Nad stołem sekcyjnym jest lampa operacyjna - kto ją dostarcza, jeżeli wykonawca to jaki typ oprawy ?

Odp: Lampa operacyjna nie jest przedmiotem dostawy lub montażu przez Wykonawcę

Pytanie nr 4 Przyłącz c.o.

Proszę o potwierdzenie informacji: SIWZ /III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ Informacje ogólne: *Jednak z uwagi na nieefektywność energetyczną przyłącz ciepłej wody zostanie zlikwidowany całkowicie, natomiast przyłącz CO zostanie zastąpiony nowym krótkim z sieci zewnętrznej PEC. Przyłącz ten nie jest przedmiotem zadania.*

W przypadku, gdy przyłącz CO jest przedmiotem zadania - proszę o przedstawienie jego dokumentacji technicznej.

Odp: Zamawiający potwierdza: przyłącz CO nie jest przedmiotem zadania.

Pytanie nr 5 Węzeł cieplny.

Proszę o przedstawienie schematu oraz zestawienia urządzeń wchodzących w skład węzła oraz rozdzielacza hydraulicznego RH.



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 0003125672

Odp: Układ technologiczny węzła cieplnego powinien być zgodny z z załączonym do warunków technicznych przyłączenia schematem technologicznym, a zestawienie urządzeń zgodnie z opisem technicznym do projektu.

Rozdzielacz hydrauliczny: 2 obiegi grzewcze - c.o. i c.t.w., rozdzielacz w szafce o wymiarach 1000x600x200 mm - dolna krawędź szafki na wysokości 0,2 m od posadzki.

Specyfikacja elementów rozdzielacza hydraulicznego:

- regulator różnicy ciśnień bezpośredniego działania "Hydromat DTR" DN25,
- zawór równoważący Hydrocontrol VTR DN25 z zaworkami pomiarowymi,
- filtr siatkowy mufowy DN32,
- zawór kulowy odcinający mufowy DN32,
- zawór kulowy odcinający mufowy DN25,
- zawór kulowy odcinający mufowy DN20,
- termomanometr tarczowy R80 radialny R 1/2" (0-4 bar), (0-120)st.C z kurkiem manometrycznym R 1/2"
- automatyczny odpowietrznik z zaworem stopowym fi 15.

Pytanie nr 6 Kanalizacja sanitarna wewnątrz budynku.

Przedmiar - Instalacje sanitarne/koszty niekwalifikowane/B: kanalizacja - obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynku w gotowych wykopach.

Czy do powyższego zakresu należy doliczyć prace związane z przygotowaniem tras pod rurociągi kanalizacyjne, tj: rozebranie posadzki, wykonanie wykopów, przebić przez ściany(ławy), demontaż istniejącej kanalizacji (ewentualne kolizje), zasypanie wykopów i odtworzenie warstw posadzki ?

Odp: Należy uwzględnić wszystkie roboty towarzyszące wykonaniu kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynku w gotowych wykopach.

Pytanie nr 7 Pompa ciepła do produkcji c.w.u.

Przy pompie ciepła przewidziany jest do zamontowania licznik ciepła - rys. *instalacje sanitarne rysunki/S-2*
Proszę o dokumentację techniczną tego urządzenia.

Odp: Pompa ciepła typ Vitocal 160 -A lub równoważna, składająca się ze zbiornika ciepłej wody (285 l), elementów czynnika chłodniczego, obiegu powietrza i wody raz wszelkich potrzebnych do automatycznego sterowania sterowników, regulatorów i czujników. Należy zastosować uniwersalny licznik ciepła zgodnie z zaleceniami konkretnego producenta.

Pytanie nr 8 1. Kanalizacja sanitarna wewnątrz budynku.

Przedmiar - Instalacje sanitarne/koszty niekwalifikowane/B: kanalizacja/Urządzenia - obejmuje wykonanie odwodnienia liniowego wewnątrz budynku

Proszę o podanie parametrów tego odwodnienia.

- materiał z jakiego mam być wykonany ruszt i koryto.
- wymiary koryta.

Odp: Materiał: odpływ liniowy o konstrukcji stalowej z rusztem polerowanym,
Wymiary: długość odpływu 60 cm

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych.

Z poważaniem

Z up. DYREKTORA

Andrzej Komsa
Zastępca Dyrektora
ds. Lecznictwa



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com

