



skala 1:100

- czerwona sygnalizacyjna lampka z bucziem;
- kasownik 1-pętłowy;
- przycisk pociągowy;
- centralka w ramce 4-krotnej złożona z:
 - 1x sygnalizator alarmu,
 - 1x bucze,
 - 1x numerotor dla sześciu sygnałów,
 - 1x przycisk alarmu.

1. W projektowanych pomieszczeniach należy wykonać instalację przyziwową.
2. Projektowane obwody zasilić z istniejącej tablicy obiektowej.
3. Szczegóły dotyczące zastosowanych przewodów na schemacie instalacji przyziwowej. W remontowanych pomieszczeniach przewody układać p/t. Na korytarzu instalację prowadzić n/t w listwie elektroinstalacyjnej 60x40mm. W dyżurkach pielęgniarek prowadzenie instalacji n/t w listwie 40x40mm.
4. Montaż elementów systemu p/t.
5. Rezystor w zestawie z kasownikiem - montować na końcu pętli.
6. Dokładna lokalizację centrali w dyżurce pielęgniarek uzgodnić z użytkownikiem obiektu.
7. Układ pracy: TNS

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|-----------------------|---|---|---------|
|  | | HSW-Zakład Projektowo Technologiczny Sp. z o.o. ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola | | Nazwa rysunku: Plan instalacji przyzywowej - Oddział Wewnętrzny | | Skala: 1:100 | | |
| Temat projektu: Przebudowa węzłów sanitarnych na Oddziale Chirurgicznym Ogólnym z Pododdziałem Urologicznym i Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej oraz na Oddziale Chorób Wewnętrznych wraz z wydzieleniem gabinetu lekarskiego i sali chorych z łożkowej z sali nr 105 Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli - instalacje elektryczne. | | | | Autoryzacja opracowania | Branża: | Stanowisko: | Imię i nazwisko, specjalność i numer uprawnień: | Podpis: |
| Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli | | elektryczna | | | Projektant: | mgr inż. M. Rolek upr. nr PDK/00074/POOE/05 w specjalności sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne bez ograniczeń | | |
| | | | | | Asystent projektanta: | inż. M. Płocica | | |
| | | | | | Sprawdzający: | mgr inż. A. Łatawiec upr. nr PDK/00076/POOE/05 w specjalności sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne bez ograniczeń | | |
| Adres budowy: ul. Staszica 4 37-450 Stalowa Wola | | | | Nr.proj.budowlanego: PE-6258 | Nr.rysunku: 9 | | Data: 04.2020 | |
| Stadium projektu: Projekt budowlano-wykonawczy | | | | | | | | |
| Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniany lub odpuszczony kumulekowi, bez pisemnej zgody firmy HSW-Zakład Projektowo Technologiczny Sp. z o.o. w Stalowej Woli | | | | | | | | |