



Oddział chirurgiczny


skala 1:100



- Oznaczenia:**
- W1 - wentylator łazienkowy, 125W (wg PI);
- W2 - wentylator łazienkowy, 8W (wg PI);

Uwagi:

1. W remontowanych pomieszczeniach należy wykonać instalacje zasilania wentylatorów.
2. Projektowane obwody zasilić z istniejącej tablicy obiektowej.
3. Instalacje wykonać przewodami YDYżo 3x1,5mm². W remontowanych pomieszczeniach przewody układać p/f. Na korytarzu instalacje prowadzić nad sufitem podwieszanym w korytku siatkowym szer. 100mm, h=60mm.
4. Stosować osprzęt szczelny, w wykonaniu bryzgoszczelnym.
5. Sterowanie wentylatorami w łazienkach damskich oraz męskich przy pomocy programatora czasowego zainstalowanego w tablicy obiektowej.
6. W łazience personelu oraz WC wentylatory należy zasilić z obwodu oświetlenia. Należy zapewnić zasilanie ciągłe sprzed łączników oświetlenia.
7. Układ pracy: TNS

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-----------------------|---|---|----------------------|
|  | | HSW-Zakład Projektowo Technologiczny Sp. z o.o. ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola | | Nazwa rysunku: Plan instalacji zasilania wentylatorów - Oddział Chirurgiczny | | Skala: 1:100 | | |
| Temat projektu: Przebudowa węzłów sanitarnych na Oddziale Chirurgicznym Ogólnym z Pododdziałem Urologicznym i Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej oraz na Oddziale Chorób Wewnętrznych wraz z wydzielaniem gabinetu lekarskiego i sali chorych z łożkowej z sali nr 105 Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli - instalacje elektryczne. | | | | Autoryzacja opracowania | Branża: | Stanowisko: | Imię i nazwisko, specjalność i numer uprawnień: | Podpis: |
| Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli | | elektryczna | | | Projektant: | mgr inż. M. Rolek upr. nr PDK/00074/POOE/05 w specjalności sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne bez ograniczeń | | |
| | | | | | Asystent projektanta: | inż. M. Płocica | | |
| | | | | | Sprawdzający: | mgr inż. A. Łatawiec upr. nr PDK/00076/POOE/05 w specjalności sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne bez ograniczeń | | |
| Adres budowy: ul. Staszica 4 37-450 Stalowa Wola | | | | | | | | |
| Stadium projektu: Projekt budowlano-wykonawczy | | | | Nr.proj.budowlanego: PE-6258 | Nr.rysunku: 8 | | | Data: 04.2020 |
| Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniany lub odpuszczony kumulekowi, bez pisemnej zgody firmy HSW-Zakład Projektowo Technologiczny Sp. z o.o. w Stalowej Woli | | | | | | | | |