


Nadproże N-1 skala 1:10




element: NADPROŻE N-1					
poz.	szt.	profil	długość [mm]	ciężar jednostkowy	<div>ciężar [kg]</div> <div>1 szt. całk.</div>
1	2	CEOWNIK 120	1300	13,40	17.42 34.84
2	3	ŚRUBA M16-530		0,87	0,87 2.61
3	3	PODKŁADKA Ø17		0,01	0,01 0.03
4	3	NAKRĘTKA M16		0,03	0,03 0.09
Razem dla 1 szt.					37.57

DLA ŚRUB WIERCIĆ OTWORY Ø18

STAL PROFILOWA S235JR

ŚRUBY KLASY 4.8



HSW

STALOWA WOLA

ISHW-Zakład Projektowo Technologiczny Sp. z o.o.

ul. Katowickiego 1, 37-450 Stalowa Wola

Opis:

Przebudowa węzłów sanitarnych na Oddziale Chirurgicznym Ogólnym z Pododdziałem Urologicznym i Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej oraz na Oddziale Chorób Wewnętrznych wraz z wydzieleniem gabinetu lekarskiego i sali chorych 3 łóżkowej z sali nr 105 Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli

Investor: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

Adres budowy: ul. Staszica 4 37-450 Stalowa Wola

Stadium projektu: PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa rysunku: Nadproże N-1

Skala: 1:10

Branża:	Specjalność:	Inne i nazwisko, specjalność i numer uprawnień:		Podpis:
		mgr inż. Krzysztof Zymlisz upr. nr PDK00219PWOK/17		
Projektant		mgr inż. Teresa Miazga upr. nr PDK0043P00K/08		
kompletująca		specjalność konstrukcyjna bez ograniczeń		
Sprawdzający		specjalność konstrukcyjna bez ograniczeń		

Nr proj. budowlanego: PB - 4467

RYS. NR 4K

04.20.20

Zastępcza się wszelkie prawa wynalazcze z Usług o prawie autorskim. Ryzykunk niebierzy na może być w całości lub w części przyswojony, uzupelniony lub oddany komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy ISHW-Zakład Projektowo Technologiczny Sp. z o.o. w Stalowej Woli