



skala 1:100


$$\frac{4x \text{ YDY}\phi 3x2,5\text{mm}^2}{n/t \text{ w listwie } 60x40\text{mm}}$$

istn. TB 1.1


$$\frac{4x \text{ YDY}\dot{z}o \ 3x2,5mm^2}{n/t \text{ w listwie } 60x40mm}$$

istn. TB 1.2


𐤀

- gniazdo wtyczkowe 2P+Z, 16A 250V, wyk. bryzgoszczelne IP44, p/t;

S

- gniazdo wtyczkowe 2P+Z, 16A 250V, wyk. bryzgoszczelne IP44, p/t - dedykowane do zasilania suszarek.

1. W projektowanych pomieszczeniach należy wykonać instalacje gniazd wtyczkowych.
2. Projektowane obwody gniazd zasilić z istniejącej tablicy obiektowej.
3. Instalacje wykonać przewodami YDYżo 3x2,5mm². W remontowanych pomieszczeniach przewody układać p/t. Na korytarzu instalacje n/t w listwie elektroinstalacyjnej 60x40 mm.
4. Stosować osprzęt szczelny, w wykonaniu bryzgoszczelnym.
5. Montaż gniazd p/t na wysokości ok. 1,4m.
6. Dokładna lokalizację gniazd dedykowanych do zasilania suszarek należy określić po zapoznaniu się z DTR zastosowanych urządzeń.
7. Układ pracy: TNS

		HSW-Zakład Projektowo Technologiczny Sp. z o.o. ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola		Nazwa rysunku: Plan instalacji gniazd wtyczkowych - Oddział Wewnętrzny		Skala: 1:100		
Temat projektu: Przebudowa węzłów sanitarnych na Oddziale Chirurgicznym Ogólnym z Pododdziałem Urologicznym i Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej oraz na Oddziale Chorób Wewnętrznych wraz z wydzieleniem gabinetu lekarskiego i sali chorych z łożkowej z sali nr 105 Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli - instalacje elektryczne.				Autoryzacja opracowania	Branża:	Stanowisko:	Imię i nazwisko, specjalność i numer uprawnień:	Podpis:
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli		Adres budowy: ul. Staszica 4 37-450 Stalowa Wola			elektryczna	Projektant:	mgr inż. M. Rolek upr. nr PDK/00074/POOE/05 w specjalności sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne bez ograniczeń	
					Asystent projektanta:	inż. M. Płocica		
					Sprawdzający:	mgr inż. A. Łatawiec upr. nr PDK/00076/POOE/05 w specjalności sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne bez ograniczeń		
Stadium projektu: Projekt budowlano-wykonawczy				Nr.proj.budowlanego: PE-6258	Nr.rysunku: 4		Data: 04.2020	
Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniany lub odpuszczony kumukolwiek, bez pisemnej zgody firmy HSW-Zakład Projektowo Technologiczny Sp. z o.o. w Stalowej Woli								