



skala 1:100

A1
A2
AW1

- 

1. Istniejące oprawy oświetleniowe w zakresie objętym opracowaniem zdemontować.
2. Projektowane oprawy zasilic z istniejącej tablicy obiektowej.
3. Instalacje wykonać przewodami YDYżo 3(4,5)x1,5mm². W remontowanych pomieszczeniach przewody układać p/t. Na korytarzu instalacje prowadzić nad sufitem podwieszanym w korytku siatkowym szer. 100mm, h=60mm.
4. Stosować oprawy oraz osprzęt szczelny, w wykonaniu bryzgoszczelnym.
5. Sterowanie oświetleniem przy pomocy łączników. Montaż łączników p/t na wysokości ok. 1,4m.
6. Natężenie oświetlenia w proj. pom. przyjęto na poziomie $E_m=200lx$.
7. Układ pracy: TNS

		HSW-Zakład Projektowo Technologiczny Sp. z o.o. ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola		Nazwa rysunku: Plan instalacji oświetlenia - Oddział Chirurgiczny		Skala: 1:100		
Temat projektu: Przebudowa węzłów sanitarnych na Oddziale Chirurgicznym Ogólnym z Pododdziałem Urologicznym i Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej oraz na Oddziale Chorób Wewnętrznych wraz z wydzielaniem gabinetu lekarskiego i sali chorych z łożkowej z sali nr 105 Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli - instalacje elektryczne.				Autoryzacja opracowania	Branża:	Stanowisko:	Imię i nazwisko, specjalność i numer uprawnień:	Podpis:
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli		Adres budowy: ul. Staszica 4 37-450 Stalowa Wola			elektryczna	Projektant:	mgr inż. M. Rolek upr. nr PDK/00074/POOE/05 w specjalności sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne bez ograniczeń	
						Asystent projektanta:	inż. M. Płocica	
						Sprawdzający:	mgr inż. A. Łatawiec upr. nr PDK/00076/POOE/05 w specjalności sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne bez ograniczeń	
Stadium projektu: Projekt budowlano-wykonawczy				Nr.proj.budowlanego: PE-6258	Nr.rysunku: 2		Data: 04.2020	
Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniany lub odpuszczony kumulując, bez pisemnej zgody firmy HSW-Zakład Projektowo Technologiczny Sp. z o.o. w Stalowej Woli								