



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

III.2.230/780 ZP/2020 / 237 /2020

Stalowa Wola, dnia 07.08.2020r.

**Wszyscy zainteresowani
Postępowaniem przetargowym**

dot.: przetargu nieograniczonego - budowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli wraz z dostawą i montażem kolumn medycznych , ogłoszonego po nr 565977-N-2020 z dnia 2020-07-24 r.

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania dotyczące SIWZ:

Pytanie nr 1

Czy kanały wentylacyjne mają zostać pomalowane farbą epoksydową zgodnie z opisem? Jeśli tak, to ma być to malowanie wewnętrznych ścian czy tylko powierzchni zewnętrznych ?

Odp: Wszystkie kanały wentylacyjne tak istniejące, jak i montowane w ramach zadania pozostają niemalowane tak wewnątrz jak i zewnątrz.

Pytanie nr 2

Czy przeglądy serwisowe mają zostać wliczone w ofertę? Jeśli tak, to jak często należy wymieniać filtry hepa w nawiewnikach.

Odp: Tak. Filtry hepa w nawiewnikach należy wymieniać dwa razy w roku w okresie obowiązkowego czyszczenia i dezynfekcji przewodów wentylacyjnych. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie czyszczenia i Wykonawca dostosuje się do wymiany tych filtrów.

Pytanie nr 3

Proszę o potwierdzenie że w zakres prac wykończeniowych I piętra obowiązuje zakres wskazany na rzucie z projektu wykonawczego KKAD z 2017 roku

Odp: Tak

Pytanie nr 4

W legendzie oznaczeń sufitów podwieszanych - zoznaczenie SGK-2 "wykonać stropy podwieszane z płyty GK wodoodpornej gr. 1,25" - proszę o potwierdzenie, że mowa tu o płycie GK o zwiększonej odporności na wilgoć o tzw. płycie "zielonej". Płyty GK nie są wodoodporne. Jeżeli chodzi o inną płytę proszę o uszczegółowienie.

Odp: Należy zastosować płytę GK o zwiększonej odporności na wilgoć

Pytanie nr 5

Proszę o potwierdzenie, że ścianki działowe mają być wykonane z płyt Rigips Duraline zamiast zwykłych płyt GK. W projekcie wykonawczym są mylące zapisy nie wiadomo czy wszystkie mają być wykonane w technologii Duraline czy jako zwykłe. Proszę o wyjaśnienie. Fragment dokumentacji:



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

"Ściany działowe projektowane z płyt gipsowo-kartonowych (w tym również uzupełnienie jednostronnie opłytywanych ścian od strony pomieszczeń diagnostyki obrazowej oraz zabudowy wzmocnień konstrukcyjnych dla przyborów sanitarnych) należy wykonać w systemie ścian gipsowo-kartonowych hybrydowych nie gorszy niż system Rigips Duraline;

• Wszystkie ściany działowe obustronnie obłożone podwójną płytą gipsowo-kartonową zwykłą (dla pomieszczeń suchych), lub wodoodporną (dla pomieszczeń mokrych – łazienek, węzłów sanitarnych, pomieszczeń mycia i dezynfekcji sprzętu) o grubości 2x1,25 cm; w obrębie kabin natryskowych jako warstwę zewnętrzną stosować płyty włókno-cementowe;"

Odp: Ściany działowe projektowane z płyt gipsowo-kartonowych (w tym również uzupełnienie istniejących, jednostronnie opłytywanych ścian od strony pomieszczeń diagnostyki obrazowej) oraz zabudowy wzmocnień konstrukcyjnych dla przyborów sanitarnych) należy wykonać w systemie ścian gipsowo-kartonowych. Zachować projektowaną grubość ścian. Wszystkie ściany działowe obustronnie obłożone podwójną płytą gipsowo-kartonową zwykłą (dla pomieszczeń suchych), lub o zwiększonej odporności na wilgoć (dla pomieszczeń mokrych – łazienek, węzłów sanitarnych, pomieszczeń mycia i dezynfekcji sprzętu) o grubości 2x1,25 cm; w obrębie kabin natryskowych jako warstwę zewnętrzną stosować płyty włókno-cementowe .

Pytanie nr 6

Czy obudowa kanałów wentylacyjnych może być wykonana wprost jako EI120 w systemach GK, czy koniecznie ma to być PROMATECT L500 50mm EI120 lub Conlit Plus EI120?

Odp: Nie. Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania spełniające wymogi.

Pytanie nr 7

"W pomieszczeniach wilgotnych przed położeniem okładzin ściennych wykonać powierzchnię impregnację przeciwwilgociową ścian" proszę o wyjaśnienia jakiego typu ma to być to impregnat?

Odp: Zamawiający uściśla: Powierzchniowe gruntowanie ścian wykonać typowym środkiem gruntującym dopuszczonym do stosowania w służbie zdrowia. Nie stosować impregnatów na bazie ropy naftowej.

Pytanie nr 8

Wykończenie ścian o oznaczeniu SW3 - proszę o wyjaśnienie o jakie farby mają być zastosowane stosując ogólnie stosowanych oznaczeń. Taka baza stosowana jest również to zwykłych farb akrylowych i lateksowych - czy o takie chodzi, czy o farby specjalistyczne jak do pomieszczeń do kontaktu z żywnością? Podobnie proszę o wyjaśnienie op jakie farby chodzi w oznaczeniu SW5, SW6 oraz SW8.

Odp: Wykończenie ścian SW3: farby na bazie żywic akrylowo - polimerowych popularnie zwane "lateksowe"

Wykończenie ścian SW5: farby na bazie żywic akrylowych o popularnej nazwie "emulsyjne"

Wykończenie ścian SW6: farby na bazie żywic akrylowo - polimerowych popularnie zwane "lateksowe"

Wykończenie ścian SW (komunikacje itp): część górna farby na bazie żywic akrylowych o popularnej nazwie "akrylowe"; część dolna emalie poliuretanowe dopuszczone do stosowania w szpitalach, o wysokiej odporności na szorowanie i stosowane środki dezynfekcyjne .



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com





Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4
NIP: 865-20-75-413, REGON: 000312567

Pytanie nr 9

Proszę o potwierdzenie, że ściany w systemie GK mają mieć w pomieszczeniach wilgotnych zastosowaną drugą płytę włókno-cementową. W dokumentacji i opisach są rozbieżności. Czy te płyty również mają być "powierzchniowo impregnowane przeciwwilgociowo"?

Odp: W pomieszczeniach wilgotnych do konstrukcji ścianek zamontować płytę GK o podwyższonej odporności na wilgoć, a drugą płytę włókno-cementową impregnowaną dodatkowo przeciwwilgociowo fabrycznie lub zabezpieczoną preparatem zmniejszającym nasiąkliwość po montażu.

Pytanie nr 10

W związku z licznymi wątpliwościami w zakresie stosowanych rozwiązań wykończeniowych prosimy o wydłużenie terminu składania ofert o 7 dni.

Odp. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 24.08. 2020r roku. Godzina i miejsce składania i otwarcia ofert bez zmian.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ. Proszę o uwzględnienie ich treści w składanych ofertach przetargowych, formularzach ofertowych, formularzach cenowych, opisach przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem

p.o DYREKTOR SP ZZOZ
Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli

Grzegorz Czajka



tel.: 15 8433 205
fax: 15 8420 672
e-mail: sekretariat@szpital-stw.com
www.szpital-stw.com

